Board End to End Gapping Requirements

Temperature ˚C on day of installation	Warmest annual temperature ˚C expected in region										
˚C	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
-5	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	5mm	5mm	6mm	6mm	8mm	8mm
0		3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	5mm	5mm	6mm	6mm	8mm
5			3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	5mm	5mm	6mm	6mm
10				3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	5mm	5mm	6mm
15					3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	5mm	5mm
20						3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	5mm
25							3mm	3mm	3mm	3mm	3mm
30								3mm	3mm	3mm	3mm
35									3mm	3mm	3mm
40										3mm	3mm
45											3mm